П Р О Г Р А М А

ЗА ОДРЖУВАЊЕ, САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА

ЛОКАЛНИТЕ ПАТИШТА И УЛИЦИ ВО ОПШТИНА НОВАЦИ ЗА 2024 година

Новаци, февруари 2024 година

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 14 став 4 од Законот за јавни патишта („Службен весник на РМ“ бр. 84/2008, 52/2009, 114/2009, 124/10, 23/11, 53/11, 150/15, 31/16, 71/16 и 163/16 и „Службен весник на РСМ“ бр. 174/21 и 253/23) и член 21 став 1 точка 12 од Статутот на Општина Новаци (,,Службен гласник на Општина Новаци бр. 07/2019), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 28.02.2024 год. ја донесе следната:

ПРОГРАМА

одржување, санација и реконструкција на локални патишта и улици во Општина Новаци за 2024 година

I. Со оваа Програма се утврдуваат обемот на работите и средствата за одржување, санација и реконструкција на локалната патна мрежа (локлни патишта и улици) на подрачјето на Општина Новаци за 2024 год.

II. Средствата за одржување, санација и реконструкција на локалните патишта и улици во Општината Новаци се утврдуваат како:

ПРИХОДИ

1.Приходи од Јавното Претпријатие за државни патишта . . . . . .3.221.567,00 ден.

2.Приходи од Буџетот на Општина Новаци за 2024 . . . . . .6.976.517,00 ден

Вкупно за локални патишта и улици . . . . . 10.198.084,00 ден.

Расходите се во висина на приходите и ќе се користат за следните намени:

1.Изградба . . . . **7.698.084, 00 ден**

2.Зимско одржуавање . . . . . 1.000.000,00 ден

3.Проектна документација . . . . . 1.000.000,00 ден

4.Надзор . . . . . 500.000,00 ден

ВКУПНО: 10.198.084,00 ден.

III. САНАЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИТЕ ПАТИШТА И УЛИЦИ ВО ОПШТИНА НОВАЦИ ЗА 2024 год.

1. Изградба на локална улица во с.Грумази Б=3,00м Л=200,00м

1.1. Планирање и валирање на постоечки				
Тампониран или земјен коловоз,Б=4,50м	/м2/	800,00	80,00	64.000,00
1.2. Набавка,транспорт и вградување на				
Тампон-дробеник за коловоз со д=20см	/м3/	160,00	1250,00	200.000,00
1.3. Набавка, транспорт и вградување				
Асфалт БНХС 16 д=6см.	/м2/	600,00	900,00	540.000,00
1.4. Изработка на банкина од дробен				
Камен од 50см (фрак 1,2,3) со д=6см	/м3/	12,00	1300,00	15.600,00
			ВКУПНО :	**819.600,00**
			ддв 18% :	**147.528,00**
			СЕ ВКУПНО :	**967.128,00**

2. Изградба на локална улица во с.Гермијан Б=3,00м Л=150,00м

2.1. Планирање и валирање на постоечки				
Тампониран или земјен коловоз,Б=4,о м	/м2/	600,00	80,00	48.000,00
2.2. Набавка,транспорт и вградување на				
Тампон-дробеник за коловоз со д=20см	/м3/	120,00	1250,00	150.000,00
2.3. Набавка, транспорт и вградување				
Асфалт БНХС 16 д=6см.	/м2/	450,00	900,00	405.000,00
2.4. Изработка на банкина од дробен				
Камен од 50см со д=6см	/м3/	9,00	1300,00	11.700,00
			ВКУПНО :	614.700,00
			ДДВ 18% :	110.646,00
			СЕ ВКУПНО:	**725.346,00**

3. Изградба на игралиште с. Бач Б=3,0м и Л=150,00 м

3.1. Планирање и валирање на постоечки				
Тампониран или земјен коловоз,Б=4,о м	/м2/	600,00	80,00	48.000,00
3.2. Набавка,транспорт и вградување на				
Тампон-дробеник за коловоз со д=20см	/м3/	120,00	1250,00	150.000,00
3.3. Набавка, транспорт и вградување				
Асфалт БНХС 16 д=6см.	/м2/	450,00	900,00	405.000,00
3.4. Изработка на банкина од дробен				
Камен од 50см со д=6см	/м3/	9,00	1300,00	11.700,00
			ВКУПНО :	614.700,00
			ДДВ 18% :	110.646,00
			СЕ ВКУПНО:	**725.346,00**

4. Изградба на локална улица во с. Рибарци Б=3,00м Л=100,00м

4.1.Планирање и валирање на постоечки				
Тампониран или земјен коловоз,Б=4,о м	/м2/	300,00	80,00	24.000,00
4.2.Набавка,транспорт и вградување на				
Тампон-дробеник за коловоз со д=20см	/м3/	60,00	1250,00	75.000,00
4.3.Набавка, транспорт и вградување				
Асфалт БНХС 16 д=6см.	/м2/	300,00	900,00	270.000,00
4.4.Изработка на банкина од дробен				
Камен од 50см со д=6см	/м3/	6,00	1300,00	7.800,00
			ВКУПНО :	376.800,00
			ДДВ 18% :	67.824,00
			СЕ ВКУПНО:	**444.624,00**

5. Изградба на локална улица во с. Новаци Б=3,00м Л=200,00м

5.1. Планирање и валирање на постоечки				
Тампониран или земјен коловоз,Б=4,50м	/м2/	800,00	80,00	64.000,00
5.2. Набавка,транспорт и вградување на				
Тампон-дробеник за коловоз со д=20см	/м3/	160,00	1250,00	200.000,00
5.3. Набавка, транспорт и вградување				
Асфалт БНХС 16 д=6см.	/м2/	600,00	900,00	540.000,00
5.4. Изработка на банкина од дробен				
Камен од 50см (фрак 1,2,3) со д=6см	/м3/	12,00	1300,00	15.600,00
			ВКУПНО :	**819.600,00**
			ддв 18% :	**147.528,00**
			СЕ ВКУПНО :	**967.128,00**

6. Изградба на игралиште с. Добромири Б=3,0м и Л=150,00 м

6.1. Планирање и валирање на постоечки				
Тампониран или земјен коловоз,Б=4,о м	/м2/	600,00	80,00	48.000,00
6.2. Набавка,транспорт и вградување на				
Тампон-дробеник за коловоз со д=20см	/м3/	120,00	1250,00	150.000,00
6.3. Набавка, транспорт и вградување				
Асфалт БНХС 16 д=6см.	/м2/	450,00	900,00	405.000,00
6.4. Изработка на банкина од дробен				
Камен од 50см со д=6см	/м3/	9,00	1300,00	11.700,00
			ВКУПНО :	614.700,00
			ДДВ 18% :	110.646,00
			СЕ ВКУПНО:	**725.346,00**

7. Изградба на локална улица во с. Далбеговци Б=3,00м Л=200,00м

7.1. Планирање и валирање на постоечки				
Тампониран или земјен коловоз,Б=4,50м	/м2/	800,00	80,00	64.000,00
7.2. Набавка,транспорт и вградување на				
Тампон-дробеник за коловоз со д=20см	/м3/	160,00	1250,00	200.000,00
7.3. Набавка, транспорт и вградување				
Асфалт БНХС 16 д=6см.	/м2/	600,00	900,00	540.000,00
7.4. Изработка на банкина од дробен				
Камен од 50см (фрак 1,2,3) со д=6см	/м3/	12,00	1300,00	15.600,00
			ВКУПНО :	**819.600,00**
			ддв 18% :	**147.528,00**
			СЕ ВКУПНО :	**967.128,00**

8. Изградба на локална улица во с.Г. Агларци Б=3,00м Л=150,00м

8.1. Планирање и валирање на постоечки				
Тампониран или земјен коловоз,Б=4,о м	/м2/	600,00	80,00	48.000,00
8.2. Набавка,транспорт и вградување на				
Тампон-дробеник за коловоз со д=20см	/м3/	120,00	1250,00	150.000,00
8.3. Набавка, транспорт и вградување				
Асфалт БНХС 16 д=6см.	/м2/	450,00	900,00	405.000,00
8.4. Изработка на банкина од дробен				
Камен од 50см со д=6см	/м3/	9,00	1300,00	11.700,00
			ВКУПНО :	614.700,00
			ДДВ 18% :	110.646,00
			СЕ ВКУПНО:	**725.346,00**

9. Изградба на локална улица во с.Д.Агларци Б=3,00м Л=150,00м

9.1. Планирање и валирање на постоечки				
Тампониран или земјен коловоз,Б=4,о м	/м2/	600,00	80,00	48.000,00
9.2. Набавка,транспорт и вградување на				
Тампон-дробеник за коловоз со д=20см	/м3/	120,00	1250,00	150.000,00
9.3. Набавка, транспорт и вградување				
Асфалт БНХС 16 д=6см.	/м2/	450,00	900,00	405.000,00
9.4. Изработка на банкина од дробен				
Камен од 50см со д=6см	/м3/	9,00	1300,00	11.700,00
			ВКУПНО :	614.700,00
			ДДВ 18% :	110.646,00
			СЕ ВКУПНО:	**725.346,00**

10. Изградба на локална улица во с.Живојно Б=3,00м Л=150,00м

10.1. Планирање и валирање на постоечки				
Тампониран или земјен коловоз,Б=4,о м	/м2/	600,00	80,00	48.000,00
10.2. Набавка,транспорт и вградување на				
Тампон-дробеник за коловоз со д=20см	/м3/	120,00	1250,00	150.000,00
10.3. Набавка, транспорт и вградување				
Асфалт БНХС 16 д=6см.	/м2/	450,00	900,00	405.000,00
10.4. Изработка на банкина од дробен				
Камен од 50см со д=6см	/м3/	9,00	1300,00	11.700,00
			ВКУПНО :	614.700,00
			ДДВ 18% :	110.646,00
			СЕ ВКУПНО:	**725.346,00**

IV. РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА НА ПАТИШТА И УЛИЦИ ЗА 2024 год.

1. **Изградба на локална улица во с.Грумази 967.128,00**
2. **Изградба на локална Улица. Во с. Гермијан 725.346,00**
3. **Изградба на Игралиште во с. Бач 725.346,00**
4. **Изградба на локална улица с. Рибарци 444.624,00**
5. **Изградба на локална улица во с.Новаци 967.128,00**
6. **Изградба на локална улица Добромири 725.346,00**
7. **Изградба на локална улица Далбеговци 967.128,00**
8. **Изградба на локална улица во Г. Агларци 725.346,00**
9. **Изградба на локална улива во с. Долно Агларци 725.346,00**
10. **Изградба на локална улица во с. Живојно 725.346,00**

ВКУПНО : 7.698.084,00

Со зборови: (седум милиони, шестотини, деведесет и осум илјади и осумдесет и четири денари)

V. Одделни позиции предвидени во ова Програмата можат да претрпат измени најмногу до 20% од планираното поради употреба на изведувањето на непходни дополнителни работи и довршување на конкретна ситуација.

VI. Програма за одржување, санација иреконструкција на локалните патишта и улици во Општина Новаци за 2024 година, влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Новаци,,.

Претседател
на Совет на Општина Новаци
Славица Најдовска-Стојковска